横暖ルーフ	工　法	下　地	構造
	新築	耐水合板	木造

3）軒先部	軒先唐草40

○軒先唐草40は留付釘（ステンレススクリュー釘長さ32㎜以上）を用いて、300㎜以下の間隔で広小舞および野地板に留め付けてください。
○図のように下葺材を張り、横暖ルーフ本体の軒側実を軒先唐草40に差し込み、横暖ルーフ本体の棟側実に専用釘（ステンレススクリュー釘φ2．3㎜×50㎜）を用いて、455㎜以下の間隔で垂木に留め付けてください。ただし、垂木への固定が困難な場合は専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×27㎜）を用いて300㎜以下の間隔で野地板に留め付けてください。



