ST型、FN型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

1）基本構成図・下地組図

●通気土台水切は胴縁組みを行う前に取り付け、防水紙を上にかぶせて施工します。
●下地組みは図のように木胴縁を使用し、厚み18㎜以上の乾燥材を使用します。
●木胴縁の幅は45㎜以上を標準サイズとし、出入隅部や開口部周囲などの指定箇所には倍幅の90㎜以上を使用します。
●木胴縁はN65、CN65以上の釘またはφ3．8㎜×50㎜以上のビスを使用して500㎜以下の間隔で躯体留め付け、仕上げ面の不陸（段差）は1．5㎜以下となるように調整して施工します。
●下地組は、必ず通気ができるように2，000㎜以下の間隔で30㎜程度の隙間を設けます。
●横胴縁と開口部周囲の胴縁は30㎜程度の隙間を設け、通気する構造とします。

※防耐火構造の大臣認定が必要な場合は、胴縁間隔や躯体サイズなど大臣認定別添に従い施工してください。

