


# 内装施工

LGS+合板下地




金具施工

**モエンアート**

## 基本構成図

- モエンアートは金具施工となります。対応天井高さはスタッド対応高さまでです。
- 下地となるスタッドは0.8mm厚以上のJISに適合したものを使用し、455mm以下の間隔で施工してください。
- 合板下地材(厚9mm以上)の左右接合部は、必要に応じてスタッドをダブルで組んでください。
- 合板の留め付けはφ3mm×20mm以上のタッピンビスで、周辺部は@200mm以下、中間部は@300mm以下の間隔でスタッドに行ってください。



※本図面は65形の鋼製下地材(LGS)にて作図しております。