

## 6 軒天

### <設計施工資料>

6- 1	軒天12トリスタ	種類と防耐火認定一覧
6- 2		施工要領一覧
6- 3		納まり詳細図
6- 4	軒天12	種類と防耐火認定一覧
6- 5		施工要領一覧
6- 6		納まり詳細図
6- 7	軒天14	種類と防耐火認定一覧
6- 8		施工要領一覧
6- 9		納まり詳細図
6- 10	軒天18	種類と防耐火認定一覧
6- 11		施工要領一覧
6- 12		納まり詳細図
6- 13	軒天5	種類と防耐火認定一覧
6- 14		施工要領一覧
6- 15		納まり詳細図
6- 16	各部の取り合い	
6- 17	その他	



注意

#### 軒天施工上の注意

- 軒天の鉄骨下地への直貼りは禁止です。軒天12木目調・シダーグレインのLGS天井下地への施工については、別冊のCOMMERCIAL WALLをご参照ください。
- フィニッシュネイルおよびタッカーでの施工は行わないでください。
- 軒天の切断部が露出する場合は、補修液にて処理してください。シーリングを補修液の代わりに使用すると、シーリング補修部分が白く変色します。補修には絶対に使用しないでください。
- やむを得ず、軒天の表面にマスキングテープを貼る場合は、弊社推奨のマスキングテープをご使用ください。（付着力の強いマスキングテープは使用しないでください。）
- マスキングテープは1日以上貼り置きしないでください。また、マスキングテープは勢いよく引き剥がさないでください。
- 有孔板は雪が吹き込む箇所には使用しないでください。